

ДОГОВОР №

г. Алматы

«__» _____ 202__ г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эгида GROUP», именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора Ергалиевой Т.М., действующей на основании устава и **Товарищество с ограниченной ответственностью «_____»**, в лице _____, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить по техническому заданию на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору) «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить проектные работы _____, на объекте – _____, расположенный по адресу: РК, _____.
- 1.2. Срок завершения работ – не более 14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания Договора.
- 1.3. Результат указанной работы должен быть предоставлен в электронном и бумажном виде.
- 1.4. Работа считается выполненной после подписания актов выполненных работ сторонами.
- 1.5. Если предоставленный результат не соответствует требованиям Договора, «Заказчик» дает «Исполнителю» время на доработку без дополнительной оплаты в сроки согласно п. 3.1.3. Договора или производит с ним расчет с соответствующим снижением размера вознаграждения.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

- 2.1. При выполнении работ, оговоренных в настоящем Договоре, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» сумму _____ (_____) тенге, включает в себя НДС 12%.
- 2.2. «Заказчик» производит «Исполнителю» оплату _____ (_____) тенге в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления «Заказчика» о готовности проекта, полный подписанный вариант проекта передается только после поступления денег на расчетный счет «Исполнителя».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

- 3.1. Исполнитель обязан:
- 3.1.1. Выполнить работы в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего договора;
- 3.1.2. Не передавать результаты работ третьим лицам;
- 3.1.3. Исправить за свой счет все дефекты, допущенные в работе и обнаруженные «Заказчиком», в течение 7 (семи) дней после получения замечаний касательно результата работ по обоснованному письменному требованию.
- 3.1.4. Выполнить работу согласно сумме, установленной настоящим договором.
- 3.2. Заказчик обязан:
- 3.2.1. Оплатить работу согласно сумме, установленной настоящим договором.
- 3.2.2. Своевременно предоставить «Исполнителю» имеющуюся информацию, необходимую для выполнения работ по договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- 4.1. Стороны не несут ответственность, если нарушение условий договора произошло вследствие форс-мажорных обстоятельств (действие неопределимой силы, стихийные бедствия, пожары, наводнения и т. д.).
- 4.2. За несвоевременное и некачественное выполнение работ «Исполнитель» выплачивает штраф в размере 0,1% за каждый просроченный день, но не более 5 % от общей суммы Договора по требованию «Заказчика».

4.3. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ п.2.2., «Заказчик» выплачивает штраф в размере 0,1% за каждый просроченный день, но не более 5% от общей суммы Договора по требованию «Исполнителя».

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт выполненных работ с приложением проекта автоматической установки порошкового пожаротушения взрывозащищенного исполнения на бумажном и электронном носителях. «Заказчик» в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта выполненных работ и проекта, подписывает акт.

5.2. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2. В случае, если споры не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.2. Условия Договора не могут быть изменены сторонами в одностороннем порядке.

7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие после полного исполнения сторонами своих обязательств.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Исполнитель»:

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Эгида Group»
Юридический и фактический адреса
в г.Алматы: Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Толе Би 189г,
РНН 600 500 512 384
БИН 021040002696
Р/с KZ739470398991790934 (KZT)
KZ109470643000347514 (RUR)
KZ599470840991296396 (USD)
KZ169470978907252163 (EUR)
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA

«Заказчик»:

Директор / _____ / Ергалиева Т.М.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнение работ по настоящему техническому заданию подразумевает выполнение Подрядчиком всего комплекса изыскательных, проектных работ _____ (далее по тексту - Объект), в т. ч. согласования проектной документации в установленном законом порядке, а так же иные работы определенно не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации в соответствии с функциональным назначением Объекта, определяемым в настоящем техническом задании.

Рабочий проект должен выполняться в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан строительными нормами и правилами:

- СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- СН РК 2.02-02-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
- СП РК 2.02-102-2012* «Пожарная автоматика зданий и сооружений».
- СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».
- СП РК 2.02-104-2014 «Оборудование зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».

Рабочим проектом должны быть учтены рекомендации и указания фирм изготовителей инженерного оборудования, трубопроводных, кабельных и прочих систем к проектированию и технологии монтажа, с обязательным приложением соответствующей документации на русском языке.

Общие сведения	
Наименование объекта:	
Заказчик проекта:	
Источник финансирования:	
Назначение объекта:	
Объём проектирования	
Основные технико-экономические показатели объекта	
Необходимость разработки и согласования основных проектных решений	
Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий	
Количество экземпляров документации (в т.ч. в электронном виде), передаваемой Заказчику	

Система порошкового пожаротушения в складе красок.

Система автоматического порошкового пожаротушения должна быть спроектирована для своевременного и оперативного обнаружения очагов возгорания на защищаемой площади и полной ликвидации этих очагов для исключения или минимизации ущерба, причиняемого персоналу, оборудованию и зданию. Система должна быть построена на безопасном для человека огнетушащем веществе. Оборудование и материалы должны быть новыми не бывшими в употреблении, не ранее 2021 года изготовления.

Система автоматического порошкового пожаротушения должна обеспечивать:

- формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании не менее двух пожарных извещателей;
- возможность автоматического (от пожарных извещателей) и дистанционного (от кнопок у входов в защищаемые помещения) запуска установки;
- возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки с выдачей светового и звукового сигналов о переключении, в том числе при входе персонала в защищаемые зоны локально;
- задержку выпуска порошкового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей;
- формирование сигналов на отключение вентиляции, кондиционирования, закрытие огнезадерживающих клапанов (заслонок) в системах вентиляции в защищаемом помещении;
- формирование сигнала на включение системы оповещения о пожаре;
- передачу сигналов о пожаре, срабатывании и состоянии установки в дежурном режиме персоналу, ведущему круглосуточное дежурство;
- подачу порошкового огнетушащего вещества, требуемого для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении за временной интервал определенный СНиП-ами и ГОСТ-ами РК.

Сигналы о состоянии системы автоматического порошкового пожаротушения через приемно-контрольный прибор должны выводиться на пульт сигнализации, расположенный в помещении с постоянным пребыванием дежурного персонала.

Для обеспечения своевременной эвакуации обслуживающего персонала из защищаемого помещения склада красок при пожаре и срабатывании установки предусмотреть предупредительную звуковую и световую сигнализацию (сирена, табло «ПОРОШОК! УХОДИ!», «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!»).

Проектом предусмотреть 100% запас огнетушащего вещества.

АППТ должно поддерживать работоспособное состояние при прекращении электроснабжения в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 3 часов в режиме тревоги.

Заказчик:

Исполнитель:

ТОО «Эгида Group»
Юридический и фактический адреса
в г.Алматы: Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Толе Би 189г,
РНН 600 500 512 384
БИН 021040002696
Р/с KZ739470398991790934 (KZT)
KZ109470643000347514 (RUR)
KZ599470840991296396 (USD)
KZ169470978907252163 (EUR)
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA

Директор _____ Ергалиева Т.М.